

Фізична особа підприємець
Полянський Володимир Володимирович

44721 вул. Волинська, 21 с. Ліски Володимир-Волинський р-н Волинська обл.. код ЄДРПОУ 2426109934 <http://liskybud.uaprom.net>
Тел. (050) 54-04-170; (068) 62-82-564; (093) 69-86-087.
Email: Polyanskyyv@gmail.com

Кошторис

Поточний ремонт кабінету лікувальної фізкультури та відновного лікування територіального медичного об'єднання на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинський Волинської області

Будова Поточний ремонт кабінету лікувальної фізкультури та відновного лікування територіального медичного об'єднання на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинський Волинської області

Ш.м.р. проекту - 360

Пояснювальна записка до зведеного кошторисного розрахунку

Регіон розташування будівництва: Волинська область

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4-2012);
- Збірника єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції;
- Збірника єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції - індивідуальні норми;
- Прейскурантів на обладнання та матеріали - індивідуальні норми;
- Збірника цін на перевезення ґрунту;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята по регіональних поточних цінах станом на дату складання документації і по усередненим даним Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:


Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1 2013 п.5.8.16	1,23 грн./люд.-г
- Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) - 1,875%	1713 грн.
- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К Вартість проектно-вишукувальних робіт	614 грн.
- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5 Кошторисний прибуток (П), $2,71 * 643,46$	1744 грн.
- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.5.3 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), $1,23 * 643,46$	791 грн.
- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5 Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 1,2%	1124 грн.
Податок на землю	- грн.
Загальна кошторисна трудомісткість	643,46 люд.-год.
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	588,2 люд.-год.
Трудомісткість в загальновиробничих витратах	55,26 люд.-год.


Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)	5198,6 грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 машиніста в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)	5198,6 грн.
Загальна кошторисна заробітна плата	21338 грн.
Зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин	18523 грн.
Зарплата в експлуатації машин	60 грн.
Зарплата в складі загальнопромислових витрат	2755 грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	116826 грн.
у тому числі:	
кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт:	94209 грн.
вартість обладнання:	- грн.
інші витрати:	22617 грн.
податок на додану вартість:	19471 грн.
Тарифна сітка для розрахунку середнього розряду:	1,
Тарифна сітка для розрахунку машин	18,

Директор

Головний інженер проекту




_____ Полянський В.В.
підпис, ініціали, прізвище


_____ Полянський В.В.
підпис, ініціали, прізвище

Погоджено Замовник

_____ посада, підпис, ініціали, прізвище

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 116,826 тис. грн.
 В тому числі зворотніх сум - тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

_____ 20__ р

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 360

Поточний ремонт кабінету лікувальної фізкультури та відновного лікування територіального медичного об'єднання на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинський Волинської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 01.08.2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення	-	-	-	-
1	2-1	Кабінет лікувальної фізкультури	91,369	-	-	91,369
		Всього по главі 2:	91,369	-	-	91,369

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по главам 1-7:	91,369	-	-	91,369
		Глава 10. Утримання служби замовника	-	-	-	-
2		Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) - 1,875%	-	-	1,713	1,713
		Разом по главі 10:	-	-	1,713	1,713
		Разом по главах 1 - 10:	91,369	-	1,713	93,082
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	-	-
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	0,614	0,614
		Разом по главі 12:	-	-	0,614	0,614
		Разом по главах 1 - 12:	91,369	-	2,327	93,696
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошторисний прибуток (П), $2,71 * 643,46$	1,744	-	-	1,744
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.5.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), $1,23 * 643,46$	-	-	0,791	0,791
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 1,2%	1,096	-	0,028	1,124
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):	94,209	-	3,146	97,355
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку:	94,209	-	3,146	97,355
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.2.13	ПДВ, 20%	-	-	19,47100	19,47100
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку:	94,209	-	22,617	116,826

Керівник

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Полянський В.В.

(підпис (ініціали, прізвище))

Полянський В.В.

(підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання

Будівництво Поточний ремонт кабінету лікувальної фізкультури та відновного лікування територіального медичного об'єднання на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинський Волинської області

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Од. вим.	Кількість	Поточна ціна за од., грн.	в тому числі, грн.:		
						відпускна ціна	транспортна складова	заготівельно складські витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.-год	586,16	31,60			
2		Середній розряд робіт, які виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	3	Витрати праці робочих, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	люд.-год	2,04	29,22			
4		Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	3,2				
5		Витрати праці робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6		загальновиробничих витрат	люд.-год	55,26	49,85			
7		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.-год					
8		додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт:						
9		у зимовий період	люд.-год					
10		у літній період	люд.-год					
11		Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год	643,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
II. Будівельні машини і механізми								
13	C331-34-3-	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км.	т	0,502	23,50		23,5	
14	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	6,6096				
15	CH203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,18456	115,64			
16	CH211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-год	1,74048	32,78			
17	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,83635				
18	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	1,04592				
19	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	26,36818				
20	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	6,1745				
21	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	9,0927				
22	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	0,69888				
23	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	0,11856				
24	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	0,44112				
25	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0,039				
Загалом вартість експлуатації машин і механізмів							90	
III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
26	5	Будівельне сміття	т	0,50247				
27	C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	29,376	72,60	71,09	0,09	1,42
28	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,06	8,72	8,54	0,01	0,17
29	C111-698	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 15-17 мм	100м2	0,29376	11 201,40	10 948,01	33,75	219,64
30	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,27014	136,20	133,53		2,67
31	C111-1608	Дрантя	кг	0,0349	6,80	6,63	0,04	0,13
32	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,02704	18,18	17,78	0,04	0,36
33	C111-1671	Емаль біла	т	0,00096	76 695,96	75 156,87	35,25	1503,84
34	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0006	35 227,41	34 505,06	31,62	690,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-1707	Термоекран	100м2	0,02688	2 899,18	2 841,00	1,33	56,85
36	C111-17221-И1	Плінтуси для стелі з пінополістеролу	м	22,776	10,20	9,96	0,04	0,2
37	C111-1722-И1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	21,008	30,11	29,48	0,04	0,59
38	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	25,2	2,72	2,67		0,05
39	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00007	10 441,62	10 203,30	33,58	204,74
40	C111-2199-И1	Клей до гіпсокартону	т	0,26418	3 190,83	3 100,00	28,26	62,57
41	C111-2500-И1	Дзеркала з полірованого скла плоскі	м2	9,42	510,80	500,00	0,78	10,02
42	C111-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,5472	28,48	27,88	0,04	0,56
43	C113-14677-И1	Коліно ПВХ діам. 125	шт	3	51,01	50,00	0,01	1
44	C130-11088-И1	Повітропровід круглий, ПВХ, D 125 мм	м	9	102,13	100,00	0,13	2
45	C142-10-2	Вода	м3	0,09068	0,01	0,01		
46	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,03322	768,59	712,53	40,99	15,07
47	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,03108	848,86	791,23	40,99	16,64
48	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	86,73	53,67	52,37	0,25	1,05
49	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0741	78,34	76,76	0,04	1,54
50	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00002	17 550,80	17 177,72	28,95	344,13
51	C1545-1943-И1	Провід ВПС 3x2,5	м	37,74	22,65	22,19	0,02	0,44
52	C1547-19-И2	Лампи ЛЕД	шт	16	88,78	87,02	0,02	1,74
53	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	12,96	179,69	176,14	0,03	3,52
54	C171-10701-И1	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфюлер]	кг	0,628	4,71	4,60	0,02	0,09
55	C171-10741-И1	Шурупи самонарізні	шт	495	0,16	0,16		
56	C171-10781-И1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	10	8,16	8,00		0,16
57	C171-21661-И1	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	13	3,69	3,60	0,02	0,07
58	C171-21671-И1	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	0,812	32,25	31,60	0,02	0,63
59	C171-21971-И1	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	698	0,20	0,20		
60	C171-21981-И1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	605	0,71	0,70		0,01
61	C171-21991-И1	Скоби П-125	шт	279	2,05	2,00	0,01	0,04
62	C171-22001-И1	Дюбелі 6x40 мм	шт	304	0,71	0,70		0,01
63	C171-22031-И1	З'єднувач однорівневий	шт	64	3,07	3,00	0,01	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C171-22061-И1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	26,73328	4,10	4,00	0,02	0,08
65	C171-22171-И1	Піна монтажна	л	0,41648	136,02	133,33	0,02	2,67
66	C171-28888-И1	Рекуператор	шт	1	20 400,55	20 000,00	0,54	400,01
67	C171-30021-И1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	9	0,32	0,31		0,01
68	C171-30051-И1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	18	8,87	8,70		0,17
69	C171-30061-И2	Плитка керамічна	м2	2,02	184,80	181,00	0,18	3,62
70	C171-30081-И1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	71,3664	7,56	7,40	0,01	0,15
71	C171-30091-И1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	128,42928	9,20	9,00	0,02	0,18
72	C171-30101-И1	Стрічки армувальні	м	75,816	0,54	0,53		0,01
73	C171-30151-И1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	40,824	1,87	1,83		0,04
74	C171-30811-И1	Профіль холодногнутий напрямний	м	1,74	10,22	10,00	0,02	0,2
75	C171-30821-И1	Профіль холодногнутий стійковий	м	3,6	11,75	11,50	0,02	0,23
76	C171-3651-И1	Дюбелі монтажні	10шт	3,2	1,02	1,00		0,02
77	C171-3931-И1	Вимикачі	шт	2	26,53	26,00	0,01	0,52
78	C171-6451-И1	Коробки розподільчі	шт	4	5,10	5,00		0,1
79	C171-7333-И1	Висушувач для рук	шт	1	1 876,80	1 840,00		36,8
80	C171-74111-И1	Арматура муфтова	шт	6	5,10	5,00		0,1
81	C171-9391-И1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	149,17785	4,10	4,00	0,02	0,08
82	C172-10034-И1	Хомути для кріплення труб	шт	8	36,72	36,00		0,72
83	C172-11231-И1	Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації	шт	1	16,34	16,00	0,02	0,32
84	C172-13455-И1	Коробка вимикача автоматичного	шт	1	56,10	55,00		1,1
85	C172-13811-И1	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	0,51	20,42	20,00	0,02	0,4
86	C172-13841-И1	Фасонні та з'єднувальні частини до труб поліетиленових	шт	1	4,10	4,00	0,02	0,08
87	C172-13851-И1	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	1,326	15,51	15,20	0,01	0,3
88	C172-13921-И1	Умивальник з змішувачем	комплект	1	1 591,63	1 560,00	0,42	31,21
89	C172-13931-И1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	12,14	1,73	1,70		0,03
90	C172-13951-И1	Сифони для раковин (комплект)	шт	1	81,63	80,00	0,03	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	C172-3933-И1	Вимикачі автоматичні	шт	1	55,08	54,00		1,08
92	C172-5641-И1	Світильники	шт	4	273,37	268,00	0,01	5,36
93	C172-6455-И1	Коробки	шт	2	4,08	4,00		0,08
94	C172-87411-И1	Кріплення (комплект)	шт	2	36,72	36,00		0,72
95	C172-8741-И1	Кріплення	шт	4	6,14	6,00	0,02	0,12
96	C172-9021-И1	Плити теплоізоляційні	м3	2,06	1 051,84	1 031,00	0,22	20,62
97	C172-9511-И1	Двірні блоки з металопластику [комплектне постачання]	м2	2,25	1 669,73	1 636,33	0,66	32,74
98	C179-3322-И1	ґрати вентиляційні	шт	5	128,52	126,00		2,52
99	C179-4333-И1	Фарба водоемульсійна "Дюфа"	л	44,86	71,93	70,50	0,02	1,41
100	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,32071	1,59	1,59		
101	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0661	54,36	54,36		
102	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,00593	48,25	48,25		
Загалом вартість матеріалів, виробів і конструкцій							63693	

Примітка 1. В колонці Шифр знаком "-" позначені ресурси поставки замовника

Примітка 2. В колонці Шифр знаком "*" позначені ресурси, що повертаються

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за станом на 01.08.2017 р.

Склав

Полянський В.В.

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Перевірив

Полянський В.В.

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Погоджено

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Будівництво: Поточний ремонт кабінету лікувальної фізкультури та відновного лікування територіального медичного об'єднання на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинський Волинської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до Зведеного Кошторисного Розрахунку

Номер	Обґрунтування	Нормативна трудомісткість в прямих витратах (робочих будівельників і робочих машин)	Коефіцієнт переходу від номаривно-разрахункової трудомісткості робіт, передбачену у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах.	Трудомісткість в заг.вир. витратах	Усереднене на вартість люд.-г. робітників, зарплата котрих враховується в заг.вир. витратах	I Блок		Заробітна плата в прямих витратах	Заробітна плата по трудовим договорам	Винагорода по цивільно-правовим договорам	II Блок			Усереднені показники визначення коштів на покриття решти статей заг.вир. витрат	III Блок	Загальна маса заг.вир. витрат
						Зарплата в загальновир. витратах	грн.				По трудовим договорам	По цивільно-правовим договорам	Всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2-1	Кабінет лікувальної фізкультури	588,2	-	-	42,85	2755	18583	18583	-	4694	-	4694	2,259	1329	8778	
	Всього	588,2	-	-	-	2755	18583	18583	-	-	-	4694	-	1329	8778	

Крім того: Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми:

$$(гр.7 + гр.8 * Н124) * (Н21 / 100) = 21338 * 0,0078 = 166 \text{ грн.}$$

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності:

$$(гр.7 + гр.8 * Н124) * (Н21 / 100) * (Н18 / 100) = 21338 * 0,0078 * 0,22 = 37 \text{ грн.}$$

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів:

$$(гр.7 + гр.8 * Н124) * (Н116 / 100) = 21338 * (0,003739) = 80 \text{ грн.}$$

Загалом загальновиробничих витрат: 9061 грн.

Примітка:

При розрахунку загальновиробничих витрат були враховані такі коефіцієнти:

Знижувальний коефіцієнт для розрахунку загальновиробничих витрат при будівництві госпспособом (Н17) - 1
Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством

(без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми) (Н18) - 22

Процент до кошторисної зарплати для відрахувань по другому блоку загальновиробничих витрат

з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм (Н21) - 0.78

Коефіцієнт до заробітної плати, передбаченої у загальновиробничих витратах (Н30) - 1

Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на

управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат (Н38) - 1

Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання

та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (Н39) - 1

Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н116) - 0,3739

Коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного

внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску (Н124) - 1

Склав



Полянський В.В.

Перевірив



Полянський В.В.

Поточний ремонт кабінету лікувальної фізкультури та відновного лікування територіального медичного об'єднання на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинський Волинської області

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Кабінет лікувальної фізкультури

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: Дефектний
Креслення (специфікації) № акт

Кошторисна вартість	91,369	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64346	тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	21,338	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.08.2017 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.г.		
					всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	H15	Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт		1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H18	Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством (без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми)		22							
	H34	Узагальнений код визначення виду робіт		35							
	H35	Усереднений коефіцієнт для визначення трудовитрат при нарахуванні загальнозаводських витрат		0.094							
	H36	Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальнозаводських витрат, грн./люд.-год.		2.26							
	H38	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальнозаводських витрат		1							
	H39	Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальнозаводських витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації		1							
1	РН6-14-1-И 1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0225	<u>1 417,61</u> 1 417,61		32	32		<u>53,62</u>	<u>1,21</u>
2	РН6-15-1-И 1	Знімання наличників	100 м	0,104	<u>210,99</u> 210,99		22	22		<u>7,98</u>	<u>0,83</u>
3	РН6-13-1-И 1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>6 477,23</u> 6 017,84	<u>453,77</u> 169,32	65	60	<u>5</u> 2	<u>221,24</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
4	РН15-3-1-И 3	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>2 137,43</u> 2 087,47	<u>49,96</u> 18,64	21	21		<u>73,30</u> 0,5314	<u>0,73</u> 0,01
5	РН17-4-1-И 1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	<u>249,70</u> 249,70		10	10		<u>9,18</u>	<u>0,37</u>
6	РН17-4-3-И 1	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>282,98</u> 282,98		11	11		<u>9,94</u>	<u>0,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН15-1-1-И3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,005	<u>2 497,13</u> 2 472,15	<u>24,98</u> 9,32	12	12		<u>90,89</u> 0,2657	<u>0,45</u>
8	РН11-50-1-И1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11	<u>2 043,30</u> 1 896,21	<u>147,09</u> 54,89	225	209	<u>16</u> 6	<u>73,13</u> 1,5646	<u>8,04</u> 0,17
9	РН20-18-1-И1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,54	<u>4 648,12</u> 335,56		2510	181		<u>11,48</u>	<u>6,2</u>
10	РН17-5-2-И6	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,37	<u>3 377,44</u> 1 003,83		1250	371		<u>33,94</u>	<u>12,56</u>
11	ЕН10-28-1-И7 К тв = [1,15]	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0225	<u>177 398,13</u> 4 252,66		3991	96		<u>135,39</u>	<u>3,05</u>
12	РН11-26-1-И5	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,022	<u>4 453,67</u> 3 293,10		98	72		<u>106,09</u>	<u>2,33</u>
13	ЕН15-63-1-И8 К тв = [1,15]	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на клеї	100м2	0,518	<u>11 258,07</u> 3 422,67	<u>110,14</u> 99,52	5832	1773	<u>57</u> 52	<u>117,13</u> 3,4944	<u>60,68</u> 1,81
14	ЕН15-65-1-И18 К тв = [1,15]	Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими	1 т	0,1008	<u>82 876,61</u> 53 770,93		8354	5420		<u>1 554,07</u>	<u>156,65</u>
15	ЕН15-66-1-И8 К тв = [1,15]	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,288	<u>14 120,39</u> 6 511,39		4067	1875		<u>188,19</u>	<u>54,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ПР15-4056-И1 К тв = [1,15]	Улаштування вентиляційних ґрат	100 шт	0,05	13 105,01 249,96		655	12		18,05	0,9
17	РН15-18-1-И8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,005	9 332,03 2 616,74		47	13		78,98	0,39
18	РН15-19-1-И11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,013	7 862,33 2 215,84		102	29		67,91	0,88
19	РН15-32-6-И10	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	18 156,68 1 418,97		1816	142		44,14	4,41
20	РН17-19-1-И2	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	192 024,79 3 975,55		1920	40		134,40	1,34
21	РН17-10-1-И8	Монтаж світильника	100шт	0,04	66 145,21 3 272,71		2646	131		98,78	3,95
22	РН17-12-3-И5	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	4 350,28 1 281,94		87	26		45,01	0,9
23	РН17-14-1-И15	Установлення автоматичних вимикачів	шт	1	231,97 111,95		232	112		3,56	3,56
24	ЕН15-47-5-И1 К тв = [1,15]	Установлення перфорованих кутиків	100м	0,24	1 198,35 912,75		288	219		27,97	6,71
25	ЕН15-182-1-И4 К тв =	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,52	4 323,57 3 214,27		2248	1671		106,01	55,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ЕН15-182-2 -И4 К т в =	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,288	5 311,03 4 201,73		1530	1210		138,58	39,91
27	РН7-31-5-И 5	Улаштування плінтусів (багет)	100м	0,219	1 660,25 578,33		364	127		17,72	3,88
28	ЕН15-252-2 -И4 К т в =	Обклеювання стін тепловідбивним екраном	100м2	0,024	8 054,55 4 807,48		193	115		153,06	3,67
29	ЕН15-25-1-И10 К т в = [1,15]	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,02	32 935,64 10 047,85		659	201		323,71	6,47
30	РН12-49-1-И5	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,547	4 734,12 952,90		2590	521		31,43	17,19
31	РН12-49-2-И5	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,288	5 208,10 1 063,14		1500	306		35,06	10,1
32	РН7-15-5-И 2	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,288	13 367,80 1 684,88		3850	485		60,80	17,51
33	РН7-26-2-И 1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,288	9 581,59 2 122,28		2759	611		70,00	20,16
34	ЕН11-43-3-И13 К т в = [1,15]	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,208	4 374,21 547,49		910	114		17,03	3,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ЕН15-182-1 -И3 К тв =	Шпаклювання підвіконня мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0145	<u>4 326,97</u> 3 214,27		63	47		<u>106,01</u>	<u>1,54</u>
36	РН12-39-8-И4	Фарбування підвіконня	100м2	0,0145	<u>3 447,53</u> 1 291,63		50	19		<u>42,60</u>	<u>0,62</u>
37	РН12-31-13 -И4	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,042	<u>3 815,52</u> 2 770,41		160	116		<u>92,53</u>	<u>3,89</u>
38	E20-53-1-И 13 К тв =	Установлення рекуператорів	10блок	0,1	<u>215 053,65</u> 11 012,22		21505	1101		<u>358,94</u>	<u>35,89</u>
39	E20-1-1-И1 5 К тв =	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,036	<u>48 500,05</u> 10 556,72		1746	380		<u>361,28</u>	<u>13,01</u>
40	ЕН15-203-4 -И17 К тв =	Влаштування дзеркала	100м2	0,06	<u>88 739,54</u> 7 309,86		5324	439		<u>250,17</u>	<u>15,01</u>
41	ДА5-9-1	Перенесення матеріалів на носилках або в іншій молоємкій тарі на відстань 10 м	1 т	0,502	<u>56,32</u> 56,32		28	28		<u>2,17</u>	<u>1,09</u>
42	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км.	т	0,502	23,50	23,50	12	-	12		
43	ЕН10-9-1-И 9	Улаштування короба гіпсокартонними плитами по	100м2	0,02	<u>126 210,03</u> 7 136,72		2524	143		<u>229,92</u>	<u>4,6</u>
Разом прямі витрати, грн.							82308	18523	<u>90</u>		<u>586,16</u>
в тому числі:									60		2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.						63695				
	всього заробітна плата, грн.						18583				
	Загальновиробничі витрати, грн.						9061				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.						55,26				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2755				
	Всього по кошторису, грн.						91369				
	Кошторисна трудоємність, люд.-год.						643,46				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						21338				

Склав

Полянський В.В.


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Полянський В.В.


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ___ " _____ 20 __ р.

Дефектний акт

На капітальний ремонт

Поточний ремонт кабінету лікувальної фізкультури та відновного лікування територіального медичного об'єднання на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинський Волинської області

Умови виконання робіт Роботи проводяться під час експлуатації будівлі

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0225	
2	Знімання наличників	100 м	0,104	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	
4	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	
6	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	
7	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,005	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11	
9	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,54	
10	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,37	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0225	
12	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,022	
13	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на клеї	100м2	0,518	
14	Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами	1 т	0,1008	

	гпсоволокнистими листами.			
16	Улаштування вентиляційних ґрат	100 шт	0,05	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,005	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,013	
19	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	
20	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	
21	Монтаж світильника	100шт	0,04	
22	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці. 2-клавішних	100шт	0,02	
23	Установлення автоматичних вимикачів	шт	1	
24	Установлення перфорованих кутиків	100м	0,24	
25	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,52	
26	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,288	
27	Улаштування плінтусів (багет)	100м	0,219	
28	Обклеювання стін тепловідбивним екраном	100м2	0,024	
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,02	
30	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,547	
31	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,288	
32	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,288	
33	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,288	
34	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,208	
35	Шпаклювання підвіконня мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0145	
36	Фарбування підвіконня	100м2	0,0145	
37	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,042	
38	Установлення рекуператорів	10блок	0,1	
39	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,036	
40	Улаштування дзеркала	100м2	0,06	
41	Перенесення матеріалів на носилках або в іншій молоємкій тарі на відстань 10 м	1 т	0,502	

42	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	0,502
43	Улаштування короба гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,02

Склав

Полянський В.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

Полянський В.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)