

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  
Державне підприємство  
Український державний науково-дослідний інститут проектування міст



**ДІПРОМІСТО**

імені Ю.М. Білоконя

ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ



## Робочий проект

**Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків  
Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної  
медицини №2 по вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський  
Волинської області**

141 – 17 – К

**Зведений кошторисний розрахунок.  
Кошторисна документація.**

**Книга 1**  
ДЛЯ  
ПРОЕКТІВ І  
КОШТОРИСІВ

Директор  
Головний інженер проекту

Я.В.Довгополов  
Я.М. Шулячук

2017



	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
5. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
6. Об'єктний кошторис : Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 № 2-1	-----
7. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 2-1-1	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1	-----

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської області**

Будівництво розташоване на території Волинської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиrobничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	1,88	%
2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	2,71	грн./люд.-г
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,23	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,47148	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,429	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	16,283	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)	5198,60	грн.

<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком:</b>	<b>71,342</b>	<b>тис.грн.</b>
у тому числі:		
Будівельні роботи -	56,805	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	2,647	тис.грн.
податок на додану вартість -	11,890	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Поліщук Т.М.

Перевірив:



Поліщук Т.М.

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 71,342 тис. грн.

В тому числі: зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ, про затвердження )

*казас № 106-09*

*№ 10* *07* 2017 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА  
БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської області**

Зведений в поточних цінах станом на 15 червня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2	55,527	-	-	55,527
		Разом по главі 2:	55,527	-	-	55,527
		Разом по главах 1-7:	55,527	-	-	55,527
		Разом по главах 1-8:	55,527	-	-	55,527
		Разом по главах 1-9:	55,527	-	-	55,527
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	1,041	1,041
		Разом по главі 10:	-	-	1,041	1,041

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	1,026	1,026
		Разом по главі 12:	-	-	1,026	1,026
		Разом по главах 1-12:	55,527	-	2,067	57,594
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	1,278	-	-	1,278
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,580	0,580
		Разом	56,805	-	2,647	59,452
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	11,890	11,890
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	56,805	-	14,537	71,342

Керівник проектної організації


Довгополов Я.В.

Головний інженер проекту

Шулячук Я.М.

Керівник кошторисного відділу

Поліщук Т.М.



Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 101 в місті Володимир-Волинський Волинської області

**ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ**

<b>П114</b>	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.</b>	<b>71,342</b>
<b>П140</b>	<b>Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.</b>	<b>56,805</b>
<b>П140</b>	<b>Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П14П</b>	<b>Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.</b>	<b>14,537</b>
<b>П14</b>	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.</b>	<b>71,342</b>
<b>П17</b>	<b>Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.</b>	<b>71,342</b>
<b>П18</b>	<b>Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.</b>	<b>59,452</b>
<b>П9</b>	<b>Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.</b>	<b>59,452</b>
<b>П18</b>	<b>Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.</b>	<b>59,452</b>
<b>П9</b>	<b>Разом по главах 1-12, тис. грн.</b>	<b>57,594</b>
<b>П11</b>	<b>Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.</b>	<b>55,527</b>
<b>П18</b>	<b>Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П9</b>	<b>Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.</b>	<b>2,067</b>
<b>П9</b>	<b>Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П9</b>	<b>Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.</b>	<b>1,026</b>
<b>П9</b>	<b>Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.</b>	<b>56,805</b>
<b>П9</b>	<b>Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П9</b>	<b>Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П9</b>	<b>Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.</b>	<b>55,527</b>
<b>П9</b>	<b>Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.</b>	<b>55,527</b>
<b>П9</b>	<b>Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П9</b>	<b>Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П1-70</b>	<b>Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.</b>	<b>55,527</b>
<b>П1-7Г</b>	<b>Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П800</b>	<b>Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П1</b>	<b>Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.</b>	<b>55,527</b>
<b>П1Г</b>	<b>Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П8</b>	<b>Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П8001</b>	<b>Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П804</b>	<b>Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П804001</b>	<b>Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П21</b>	<b>Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.</b>	<b>48,603</b>
<b>П27</b>	<b>Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.</b>	<b>4,07</b>
<b>П27001</b>	<b>Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П88</b>	<b>Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.</b>	<b>0</b>
<b>П24</b>	<b>Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.</b>	<b>0,056</b>
<b>П41Г</b>	<b>Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.</b>	<b>0</b>

П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,08022
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,69987
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,40475
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,19864
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,12764
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,501
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	16,283
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13,679
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,501
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14,18
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2,103
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2,103
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год.	49,76
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год.	31,41
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	30,854
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0

П20	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	0,61
П40	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	0,61089
П20А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П40А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П400	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	0,55236
П20	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П20001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П20Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П20	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1,278
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1,278
П770П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	0,58
П701Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис. грн.	0
П700Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис. грн.	0
П700Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис. грн.	0
П700Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис. грн.	0
П701И	Інфляція - будівельні роботи, тис. грн.	0
П700И	Інфляція - устаткування, тис. грн.	0
П700И	Інфляція - гірничі роботи, тис. грн.	0
П410	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис. грн.	0
П44Н	Податок на додану вартість, тис. грн.	11,89
П74	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	6,924
П4	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6,924
П80	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П40Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П70	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	0,47148
П701	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.	0,42922
П701Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	0
П701Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	0,47148
П701Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд.-год.	0,47148
П701И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П700	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П700	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,04226
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,41631
П40Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П200	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд.-год.	0,01291
П02К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд.-год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,01291
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П00	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П00Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0

П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд.-год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд.-год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,04226
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд.-год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд.-год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд.-год.	0
СС98Б	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд.-год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд.-год	0
П10М	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд.-год.	0
П10П	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд.-год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд.-год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд.-год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд.-год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,00001
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,2
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,3
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3,801
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	3,585
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0,155
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1,02
П305	Додатковий податковий збір для відрхувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,061
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0,00211
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. люд.-год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. грн.	0

П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.	0,0022
П226	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,08204
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.	0,00123
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,04743
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	5198,6
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год.	165,5
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	29,67667
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,60878
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,55236
П236	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П236	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування, тис. люд.- год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування, тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

ПКТ = 2,71;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

П73 = 0,47148;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

■ п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 2,71 X (0,47148 + 0) X 1 = 1,278;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г:

А1471 = 1,23;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

П73 = 0,47148;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

■ п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,23 X 0,47148 X 1 = 0,58.

Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської області  
141-17

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на загальнобудівельні роботи

Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2

Основа:

креслення (специфікації) №

с

Кошторисна вартість

55,527 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,47148 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

16,283 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0108	<u>7802,34</u> 7802,34	- -	84	84	- -	<u>300,9</u> -	<u>3,25</u> -
2	PH2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,0108	<u>171415,81</u> 18533,97	<u>20550,19</u> 4484,62	1851	200	<u>222</u> 48	<u>657</u> 108,5551	<u>7,1</u> 1,17
3	E9-72-1 т.ч.п.1.1.37	Виготовлення металевих елементів козирків	т	0,53472	<u>25315,08</u> 6787,51	<u>1119,03</u> 59,43	13536	3629	<u>598</u> 32	<u>211,12</u> 1,8662	<u>112,89</u> 1
4	PH20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирків	1т	0,53472	<u>5730,47</u> 3197,11	<u>1657,36</u> 217,47	3064	1710	<u>886</u> 116	<u>88,71</u> 5,3174	<u>47,44</u> 2,84
5	E9-72-1 т.ч.п.1.1.37	Виготовлення ферм металевих	т	0,69815	<u>25983,06</u> 6787,51	<u>1080,33</u> 56,32	18140	4739	<u>754</u> 39	<u>211,12</u> 1,757	<u>147,39</u> 1,23
6	PH20-12-1	Монтаж ферм	1т	0,69815	<u>5730,47</u> 3197,11	<u>1657,36</u> 217,47	4001	2232	<u>1157</u> 152	<u>88,71</u> 5,3174	<u>61,93</u> 3,71
7	E13-16-6 т.ч.п.4.4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 рази	100м2	0,4692	<u>645,27</u> 195,47	<u>34,86</u> 2,63	303	92	<u>16</u> 1	<u>5,497</u> 0,0828	<u>2,58</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	E13-26-6 т.ч.п.4.4	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази	100м2	0,9384	<u>1099,98</u> 146,04	<u>26,25</u> 2,95	1032	137	<u>25</u> 3	<u>4,163</u> 0,0925	<u>3,0</u> 0,0
9	RH20-30-2	Пробивання отворів в стінах	100шт	0,07	<u>2494,76</u> 2416,59	<u>43,48</u> 12,51	175	169	<u>3</u> 1	<u>87,21</u> 0,3567	<u>8,0</u> 0,0
10	RH20-32-1	Замуровування гнізд у цегляних стінах	м3	0,11	<u>2904,91</u> 1296,08	- -	320	143	- -	<u>47,65</u> -	<u>5,2</u> -
11	RH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,2586	<u>2534,99</u> 391,73	<u>4,50</u> 3,97	656	101	<u>1</u> 1	<u>12,92</u> 0,1326	<u>3,3</u> 0,0
12	E9-42-1 т.ч.п.4.4	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2586	<u>21023,68</u> 1704,34	<u>1568,09</u> 418,15	5437	441	<u>406</u> 108	<u>58,328</u> 10,7266	<u>15,0</u> 2,7
13	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,036	<u>42,27</u> 42,27	- -	2	2	- -	<u>1,63</u> -	<u>0,0</u> -
14	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,036	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 5,73	2	-	<u>2</u> -	<u>-</u> 0,161	<u>-</u> 0,0
		Разом прямі витрати по кошторису					48603	13679	<u>4070</u> 501		<u>416,3</u> 12,0
		Разом будівельні роботи, грн.					48603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					30854				
		всього заробітна плата, грн.					14180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2103				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>55527</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>55527</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>471,48</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>16283</b>				

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської області

Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1  
загальнобудівельні роботи**

№ п/п	Шифр.ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	416,31	32,86					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	12,9	38,86					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,01	35,59					
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
6.1		загальновиробничих витрат	люд-год	42,26	49,80					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	471,48						
		Середній розряд робіт	розряд	4,2						
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>								
7	СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	5,2253859	269 1405,63					
8	СН204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	33,657351	36,7 1235,22					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	6,1150352	<u>140,53</u> 859,35				
10	СН202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-год	1,0051782	<u>333,53</u> 335,26				
11	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,0627339	<u>156,84</u> 166,68				
12	СН205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	1,3057836	<u>18,63</u> 24,33				
13	СН233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,4491648	<u>46,07</u> 20,69				
14	СН234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	1,3057836	<u>5,15</u> 6,72				
15	СН203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,026979	<u>211,5</u> 5,71				
16	СН203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,022136	<u>149,94</u> 3,32				
17	СН202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	0,0148695	<u>207,28</u> 3,08				
18	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,0773214	<u>15,97</u> 1,23				
19	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,033618	<u>34,59</u> 1,16				
20	СН204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,0089217	<u>18,74</u> 0,17				
21	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,036	<u>58,5</u> 2,11				
		<b>Разом по розділу II</b>	<b>грн.</b>		<b>4070,66</b>				
		<b>в тому числі енергоносії:</b>							
		Бензин	кг	63,377					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	5,301					
		Електроенергія	кВт-год	500,001					
		Мастильні матеріали	кг	7,148					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		<b><u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>							
22	CH200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-год	0,165504					
23	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	1,356157					
24	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	3,0275					
25	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	1,5177864					
26	CH204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	14,6751774					
27	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	0,32886					
28	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0323748					
29	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	0,32886					
30	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	7,1349958					
		<b><u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u></b>							
31	&C111-828-5-1	Труба профільна 50x50	т	0,7204908	<u>16945,67</u> 12209,20	<u>16500,00</u> 11888,10	<u>113,4</u> 81,70	<u>332,27</u> 239,40	30 км.
32	&C111-828-3-1-20	Труба профільна 100*100	т	0,3072	<u>16945,67</u> 5205,71	<u>16500,00</u> 5068,80	<u>113,4</u> 34,84	<u>332,27</u> 102,07	30 км.
33	&C111-1794-5	Металопрофіль	м2	27,153	<u>153,27</u> 4161,74	<u>151,00</u> 4100,10	<u>1,13</u> 30,68	<u>1,14</u> 30,96	30 км.
34	&C111-828-6	Труба профільна 40_20	т	0,17976	<u>16945,67</u> 3046,15	<u>16500,00</u> 2966,04	<u>113,4</u> 20,38	<u>332,27</u> 59,73	30 км.

1	2	3	4
35	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3
36	&C111-390-2	Фарба олійна	т
37	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т
38	&C1110-175-1-11	Кутники 75x75 мм	т
39	&C111-1519-10	Електроди	т
40	&C111-1720-42	Плівка пароізоляційна	м2
41	&C111-1477-2	Шуруп самонарізні для кріплення металопрофілю	шт
42	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т
43	&C1422-10984-1	Цегла	1000шт
44	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т
45	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3
46	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2
47	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т
48	+C111-1292	Уайт-спірит	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1,1016	<u>1168,97</u> 1287,74	<u>810,00</u> 892,30	<u>336,05</u> 370,19	<u>22,92</u> 25,25	30 км.
0,0220524	<u>46097,32</u> 1016,56	<u>45000,00</u> 992,36	<u>193,45</u> 4,27	<u>903,87</u> 19,93	30 км.
0,01726018	<u>56228,01</u> 970,51	<u>55000,00</u> 949,31	<u>125,5</u> 2,17	<u>1102,51</u> 19,03	30 км.
0,04776	<u>15415,67</u> 736,25	<u>15000,00</u> 716,40	<u>113,4</u> 5,42	<u>302,27</u> 14,43	30 км.
0,026506705	<u>25650,51</u> 679,91	<u>25000,00</u> 662,67	<u>147,56</u> 3,91	<u>502,95</u> 13,33	30 км.
28,446	<u>12,32</u> 350,45	<u>12,00</u> 341,35	<u>0,08</u> 2,28	<u>0,24</u> 6,82	30 км.
155,16	<u>1,55</u> 240,50	<u>1,50</u> 232,74	<u>0,02</u> 3,10	<u>0,03</u> 4,66	30 км.
0,01293	<u>15091,29</u> 195,13	<u>14600,00</u> 188,78	<u>195,38</u> 2,53	<u>295,91</u> 3,82	
0,0451	<u>3302,41</u> 148,94	<u>2800,00</u> 126,28	<u>437,66</u> 19,74	<u>64,75</u> 2,92	30 км.
0,0028446	<u>39938,68</u> 113,61	<u>39488,94</u> 112,33	<u>152,43</u> 0,43	<u>297,31</u> 0,85	30 км.
5,455534	<u>16,9</u> 92,20	<u>14,17</u> 77,30	<u>2,4</u> 13,09	<u>0,33</u> 1,81	30 км.
0,5346	<u>155,23</u> 82,99	<u>150,00</u> 80,19	<u>2,19</u> 1,17	<u>3,04</u> 1,63	30 км.
0,001602731	<u>48090,51</u> 77,08	<u>47000,00</u> 75,33	<u>147,56</u> 0,24	<u>942,95</u> 1,51	30 км.
0,00131376	<u>36986,38</u> 48,59	<u>36000,00</u> 47,30	<u>261,16</u> 0,34	<u>725,22</u> 0,95	30 км.

1	2	3	4
49	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3
50	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3
51	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3
52	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т
53	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т
54	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3
55	&С111-1639-1-Ф	Круги обрізні	шт
56	+С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т
57	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т
58	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т
59	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3
60	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т
61	С111-1757	Рядно	м2
62	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,5478579	<u>54,66</u> 29,95	<u>50,00</u> 27,39	<u>3,59</u> 1,97	<u>1,07</u> 0,59	30 км.
0,0264	<u>1061,86</u> 28,03	<u>733,00</u> 19,35	<u>308,04</u> 8,13	<u>20,82</u> 0,55	30 км.
0,007452	<u>2402,47</u> 17,90	<u>2260,00</u> 16,84	<u>95,36</u> 0,71	<u>47,11</u> 0,35	30 км.
0,0006912	<u>25647,87</u> 17,73	<u>25000,00</u> 17,28	<u>144,97</u> 0,10	<u>502,9</u> 0,35	30 км.
0,000768042	<u>17040,25</u> 13,09	<u>16800,00</u> 12,90	<u>113,4</u> 0,09	<u>126,85</u> 0,10	30 км.
0,007452	<u>1593,84</u> 11,88	<u>1451,60</u> 10,82	<u>110,99</u> 0,83	<u>31,25</u> 0,23	30 км.
0,209445	<u>51,11</u> 10,70	<u>50,00</u> 10,47	<u>0,11</u> 0,02	<u>1</u> 0,21	30 км.
0,000170676	<u>56264,22</u> 9,60	<u>55000,00</u> 9,39	<u>161</u> 0,03	<u>1103,22</u> 0,18	30 км.
0,000121542	<u>77768,63</u> 9,45	<u>76000,00</u> 9,24	<u>243,75</u> 0,03	<u>1524,88</u> 0,18	30 км.
0,000157746	<u>55230,51</u> 8,71	<u>54000,00</u> 8,52	<u>147,56</u> 0,02	<u>1082,95</u> 0,17	30 км.
0,00216	<u>2402,47</u> 5,19	<u>2260,00</u> 4,88	<u>95,36</u> 0,21	<u>47,11</u> 0,10	30 км.
0,00003879	<u>105501,6</u> 4,09	<u>103302,21</u> 4,01	<u>130,73</u> 0,01	<u>2068,66</u> 0,07	30 км.
0,06048	<u>40,61</u> 2,46	<u>39,75</u> 2,40	<u>0,06</u> -	<u>0,8</u> 0,06	30 км.
0,000864	<u>2545,27</u> 2,20	<u>2400,00</u> 2,07	<u>95,36</u> 0,08	<u>49,91</u> 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	C1537-1	Канат подвійного звання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм <sup>2</sup> та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0041376	<u>266,24</u> 1,10	<u>254,38</u> 1,05	<u>6,64</u> 0,03	<u>5,22</u> 0,02	30 км.
64	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00033618	<u>2545,27</u> 0,86	<u>2400,00</u> 0,81	<u>95,36</u> 0,03	<u>49,91</u> 0,02	30 км.
65	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000023274	<u>30848,63</u> 0,72	<u>30000,00</u> 0,70	<u>243,75</u> 0,01	<u>604,88</u> 0,01	30 км.
66	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000108	<u>56247,87</u> 0,61	<u>55000,00</u> 0,59	<u>144,97</u> -	<u>1102,9</u> 0,02	30 км.
67	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000010344	<u>15211,67</u> 0,16	<u>14800,00</u> 0,15	<u>113,4</u> -	<u>298,27</u> 0,01	30 км.
68	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000005172	<u>25647,87</u> 0,13	<u>25000,00</u> 0,13	<u>144,97</u> -	<u>502,9</u> -	30 км.
69	+C142-10-2	Вода	м3	0,0189	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9761	<u>1,9097</u> 11,41	<u>1,9097</u> 11,41			
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0704	<u>56,64</u> 3,99	<u>56,64</u> 3,99			
		Разом	грн.		15,40	15,40			
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>30853,22</b>	<b>29692,07</b>	<b>608,78</b>	<b>552,37</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	505,977					
		Мастильні матеріали	кг	7,219					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		Бензин	л	85,644					
		Дизельне паливо	л	6,236					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2017 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

824\_СД\_ИВРЛС\_2-1-1

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" " " 20 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0108	
2	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,0108	
3	Виготовлення металевих елементів козирків	т	0,53472	
4	Монтаж металоконструкцій козирків	1т	0,53472	
5	Виготовлення ферм металевих	т	0,69815	
6	Монтаж ферм	1т	0,69815	
7	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 рази	100м2	0,4692	
8	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь за два рази	100м2	0,9384	
9	Пробивання отворів в стінах	100шт	0,07	
10	Замуровування гнізд у цегляних стінах	м3	0,11	
11	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,2586	
12	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2586	
13	Навантаження сміття вручну	1 т	0,036	
14	Перевезення сміття до 10 км	т	0,036	

Склав

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

ГОЛОСІТЬ

Директор Волинської філії ДП  
УДНДПМ "Діпромiсто"

імені Ю.М.Білоконя

Головгополов

2017 р.

М.П.



Головний лікар

Володимир-Волинського  
територіального медичного  
об'єднання

Г.К.Шулячук

М.П.



### ЗАВДАННЯ

на розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт  
накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії  
загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова,20 в м.Володимир-  
Волинський Волинської області

- |   |   |
|---|---|
| 1. Підстава для проектування:   | Лист замовлення   |
| 2 Вид будівництва   | Нове  |
| 3 Черговість будівництва  | В одну чергу  |
| 4 Строки будівництва  | 2017 рік  |
| 5 Замовник (забудовник)   | Володимир-Волинське територіальне<br>медичне об'єднання       |
| 6 Генеральна проектна організація   | ДП УДНДПМ "Діпромiсто" імені Ю.М.Білоконя<br>Волинська філія  |
| 7 Генеральна підрядна організація   | Визначається на конкурсній основі                             |
| 8 Стадійність проектування:   | Одностадійне: робочий проект                                  |
| 9 Категорія складності  | клас наслідків (відповідальності) СС-1 – незначні<br>наслідки |
| 10 Інженерні вишукування:   | Не вимагається  |
| 11 Дані про особливі умови<br>будівництва:                                      | Немає   |
| 12 Вимоги щодо обсягів виконання<br>робіт                                       | Кошторисна документація згідно дефектних актів                |
| 13 Вимоги щодо розробки розділу<br>"Оцінка впливів на навколишнє<br>середовище" | Не вимагається  |
| 14 Вимоги до режиму безпеки та<br>охорони праці                                 | Згідно вимог до проектування медичних закладів                |
| 15 Вимоги щодо розроблення<br>проектної документації                            | Згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014                                 |
| 16 Кількість примірників<br>документації  | 2 (два)   |

ГП

Я.М.Шулячук

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  
ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ

# ДІПРОМІСТО

ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ

dipromisto.gov.ua

вул. Кременецька, 38  
м. Луцьк  
43000  
Україна

тел.: (0332) 24-57-71  
факс: (0332) 24-14-52  
e-mail: dipromistolutsk@gmail.com



Код ЄДРПОУ 02497766  
Рахунок 26009055502882 в Волинське ГРУ  
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 303440

від 18.07.2017 № 228/Р-3  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## ДОВІДКА

Волинська філія ДП УДНДПМ “Діпромiсто” імені Ю.М.Білоконя повідомляє, що відповідно до Закону України від 17.01.2017 р. №1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” віднесення об’єкта будівництва до того чи іншого класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.

Замовник: Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання.

Клас наслідків (відповідальності) будівлі визначається відповідно до чинного ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 “Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва” об’єкт: “Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова,20 в м.Володимир-Волинський Волинської області” відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС-1 – незначні наслідки.

Директор

Замовник  
Головний лікар



Я.В.Довгополов

О.Г.Клачук

Шулячук Я.М.  
(0332) 24-42-35