

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі
В тому числі зворотніх сум

499,994

тис. грн.

-

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1012

Капітальний ремонт частини тротуарів на вул. Сагайдачного у місті Володимир-Волинський Волинської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 03.06.2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення	-	-	-	-
1	2-1	Доріжки	390,833	-	-	390,833
		Всього по главі 2:	390,833	-	-	390,833

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по главам 1-7:	390,833	-	-	390,833
		Глава 10. Утримання служби замовника	-	-	-	-
2		Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) - 1,5%	-	-	5,862	5,862
3		Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,5%	-	-	1,954	1,954
4		Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) - 0,5%	-	-	1,954	1,954
		Разом по главі 10:	-	-	9,770	9,770
		Разом по главах 1 - 10:	390,833	-	9,770	400,603
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	-	-
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К	Вартість проектно-вишукувальних робіт - 0,7%	-	-	2,736	2,736
6	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток Е	Вартість експертизи проектної документації	-	-	0,837	0,837
		Разом по главі 12:	-	-	3,573	3,573
		Разом по главах 1 - 12:	390,833	-	13,343	404,176
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошторисний прибуток (П), 6,8 * 1611,71	10,960	-	-	10,960
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.5.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 1611,71	-	-	1,982	1,982
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 0%	-	-	-	-
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):	401,793	-	15,325	417,118

Форм. №: 10(12)

2	3	4	5	6	7
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку:	401,793	-	15,325	417,118
1У Б Д.1.1-1:2013 п.6.2.13	ПДВ, 20% (417118-2736) x 20%	-	-	82,87640	82,87640
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку:	401,79300	-	98,20140	499,99440

Полпняський В.В.

(підпис (ініціали, прізвище))

Полпняський В.В.

(підпис (ініціали, прізвище))

Архітектор проекту



Дефектний акт

На капітальний ремонт

Капітальний ремонт частини тротуарів на вул. Сагайдачного у місті Володимир-Волинський Волинської областіУмови виконання робіт звичайні умови

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Примітка : ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ		0	
1	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,03	
2	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,03	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0016	
4	Розбирання бортових каменів	100м	0,03	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00472	
6	Перевезення сміття до 5 км	т	0,472	
	Примітка : ПОКРИТТЯ		0	
7	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	502	
8	Поребрики 100x25x7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	502	
9	Улаштування основ під тротуари товщиною 10 см із щебінь-висівки	100м2	4,9	
10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-4,9	
11	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщ. 6 см кольорових на основі із висівково-цементної сімеші товщ. 0,04 м (100кг цементу на 1 м3 висівок)	100м2	4,9	
12	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	6,1	