

Встановлення автобусної зупинки по вул Ковельська,42 (в рамках проєкту "ЦЕНТРАЛЬНА ЗУПИНКА МАЙБУТНЬОГО") в м.Володимир-Волинський Волинської області

Зведений кошторисний розрахунок будівництва

Том 7

Директор

Гол. інженер проєкту



2020 р.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 99,887 тис. грн.
 В тому числі зворотніх сум - тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 346

Встановлення автобусної зупинки по вул Ковельська,42 (в рамках проєкту "ЦЕНТРАЛЬНА ЗУПИНКА МАЙБУТНЬОГО") в м.Володимир-Волинський
Волинської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 15.06.2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення	-	-	-	-
1	2-1	Об'єкт 1	93,540	-	-	93,540
		Всього по главі 2:	93,540	-	-	93,540

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по главам 1-7:	93,540	-	-	93,540
		Разом по главах 1 - 8:	93,540	-	-	93,540
		Разом по главах 1 - 9:	93,540	-	-	93,540
		Разом по главах 1 - 12:	93,540	-	-	93,540
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошторисний прибуток (П), 6,8 * 168,55	1,146	-	-	1,146
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.5.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 168,55	-	-	0,207	0,207
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 0%	-	-	-	-
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):	94,686	-	0,207	94,893
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	-	-
		Єдиний податок за ставкою 5 %	-	-	4,994	4,994
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку:	94,68600	-	5,20100	99,88700

Керівник проектної організації

_____ (підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ (підпис (ініціали, прізвище))

Керівник _____ відділу
(найменування)

_____ (підпис (ініціали, прізвище))

Встановлення автобусної зупинки по вул
Ковельська,42 (в рамках проєкту
"ЦЕНТРАЛЬНА ЗУПИНКА МАЙБУТНЬОГО") в
м.Володимир-Волинський Волинської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на _____ Локальний кошторис 1
*(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)*

Основа:
Креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість	93,540	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16855	тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	11,172	тис. грн.
Середній розряд робіт	4	розряд


Складений в поточних цінах станом на 15.06.2020 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.г.		
					всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е9-2-2 k = (0,7) k = [0,7] Вказ. із заст. РЕКН-п.2.8д (демонтаж) К тв = [0,7; 0,7] К маш = [0,7] К мат = [0]	Демонтаж каркасу автобусної зупинки	т	1,5	<u>3 677,77</u> 1 433,24	<u>2 243,55</u> 833,20	5517	2150	<u>3365</u> 1250	<u>21,50</u> 10,5977	<u>32,26</u> 15,9
2	РН18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,03	<u>6 530,15</u> 6 294,24	<u>235,91</u> 103,29	196	189	<u>7</u> 3	<u>127,75</u> 1,9128	<u>3,83</u> 0,06
3	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,12	<u>5 026,53</u> 5 026,53		603	603		<u>102,02</u>	<u>12,24</u>
4	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,02	<u>195 764,18</u> 7 789,68		3915	156		<u>150,70</u>	<u>3,01</u>
5	РН18-23-1-И1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	0,2	<u>12 538,24</u> 308,07		2508	62		<u>5,96</u>	<u>1,19</u>
6	Е7-1-5	Укладання фундаментів під колони	100шт	0,06	<u>32 952,83</u> 9 860,29	<u>23 092,54</u> 9 165,76	1977	592	<u>1385</u> 550	<u>175,45</u> 125,3511	<u>10,53</u> 7,52
7	РН18-14-1-И1	Улаштування основ з піщано-цементної суміші	100м2	0,2	<u>14 416,12</u> 165,04		2883	33		<u>3,05</u>	<u>0,61</u>
8	РН18-49-2-И1	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	20	<u>52,75</u> 35,21		1055	704		<u>0,59</u>	<u>11,8</u>
9	РН20-12-5-И2	Монтаж автобусної зупинки	1т	0,5	<u>5 374,58</u> 3 287,04	<u>18,21</u> 10,89	2687	1644	<u>9</u> 5	<u>48,00</u> 0,1785	<u>24</u> 0,09
10	С130-1099-И1	Зупинка в зборі1	шт	1	61 202,52		61203	-			
11	РН18-49-1-И1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,2	<u>29 995,64</u> 7 149,66	<u>0,62</u> 0,49	5999	1430		<u>119,82</u> 0,0084	<u>23,96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3	80,31 80,31		241	241		1,63	4,89
13	СЗ11-12-М-И1	Перевезення сміття до 12 км	т	3	82,73	82,73 12,57	248	-	248 38	0,186	0,56
Разом прямі витрати, грн.							89032	7804	5014 1846		128,32 24,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.							76214				
всього заробітна плата, грн.							9650				
Загальновиробничі витрати, грн.							4508				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.							16,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1522				
Всього по кошторису, грн.							93540				
Кошторисна трудомісткість, люд.-год.							168,55				
Кошторисна заробітна плата, грн.							11172				

Склав


_____ (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

_____ (посада, підпис (ініціали, прізвище))